

Przywrócenie drożności koryta Krobickiego Potoku w m. Krobica

Obiekt : Nadzór Wodny Lubań

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		KNR 201-0215-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: IV	465,000	m3
		450 * 1.5 * 0.4 =	270,000	
		100 * 0.3 * 1.5 =	45,000	
		150 =	150,000	
		Razem =	465,000	m3
2		KNR 201-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/: grunt kat. IV	600,000	m2
3		KNR 201-0209-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. zgarniaka 0,60 m3, z transportem urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t: grunt kat.III	2 000,000	m3
		5000 * 0.4 =	2 000,000	
		Razem =	2 000,000	m3
4		KNR 201-0211-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej wwałach, z transportem urobku na odległość do 1 km, sam.samowyład.o ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/	465,000	m3
5		KNR 201-0214-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t grunt kat. III-IV (dodatek za dalsze 5 km) wraz z utylizacją	2 465,000	m3
		465 + 2000 =	2 465,000	
		Razem =	2 465,000	m3
6		KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami 20 cm ziemi leżącej obok, z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m oraz zagęszczeniem warstw ubijakami ręcznymi; grunt kat.I-III (zabudowa wyrwy 2 szt.)	20,000	m3
		20 =	20,000	
		Razem =	20,000	m3
7		KNR 211-0401-11-00 WACETOB Warszawa Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wylądunkiem ręcznym przy narzucie: nadwodnym z kamienia ciężkiego lub średniego	6,000	m3
		20 * 1.0 * 0.3 =	6,000	
		Razem =	6,000	m3
8		KNR 201-0109-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,400	ha

Przywrócenie drożności koryta Krobickiego Potoku w m. Krobica

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości				
9		KNR 201-0111-06-10 Norma zakładowa Zrębkowanie ściętych krzaków - rębakiem	4 000,000	m2