

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont izb żołnierskich w budynku nr 3 KW 4130 Wejherowo
ADRES INWESTYCJI : KW 4130 Wejherowo
INWESTOR : 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala nr 105			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	4*1,72*2,31	m ²	15,893	
				RAZEM	15,893
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	6,10*14,05	m ²	85,705	
				RAZEM	85,705
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	[6,10*14,05]	m ²	85,705	
	analogia			RAZEM	85,705
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	[6,10*14,05]	m ²	85,705	
	analogia			RAZEM	85,705
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2	m ²		
	analogia	[6,10*14,05]	m ²	85,705	
				RAZEM	85,705
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	[6,10*14,05]	m ²	85,705	
	analogia			RAZEM	85,705
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	[6,10+14,05]*2*2,05	m ²	82,615	
				RAZEM	82,615
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	82,615	m ²	82,615	
				RAZEM	82,615
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2	m ²		
		82,615	m ²	82,615	
				RAZEM	82,615
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	82,615	m ²	82,615	
				RAZEM	82,615
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	[6,10+14,05]*2*1,70	m ²	68,510	
				RAZEM	68,510
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	0,95*2,12*4,50	m ²	9,063	
				RAZEM	9,063
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	50*0,6*0,2*2	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	14,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
15	KNR 4-01	Demontaż elementów podłóg z desek - listwy przyściennie ANALOGIA	m		
d.1	0411-07	[6,10+14,05]*2	m	40,300	
				RAZEM	40,300
16	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.1	4007-03	6,10*14,05	m ²	85,705	
				RAZEM	85,705
17	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	6,10*14,05	m ²	85,705	
				RAZEM	85,705
18	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	6,10*14,05	m ²	85,705	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	85,705
19	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany wys 10cm. 6,10*14,05*1,15	m ² m ²	 98,561	
				RAZEM	98,561
20	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 6,10*14,05*1,15	m ² m ²	 98,561	
				RAZEM	98,561
21	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-03 d.1 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2		sala nr 203			
24	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2*1,72*2,31	m ² m ²	 7,946	
				RAZEM	7,946
25	KNR 4-01 d.2 0713-04 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach 34,41	m ² m ²	 34,410	
				RAZEM	34,410
26	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 34,41	m ² m ²	 34,410	
				RAZEM	34,410
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2 34,41	m ² m ²	 34,410	
				RAZEM	34,410
28	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 34,41	m ² m ²	 34,410	
				RAZEM	34,410
29	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [5,55+5,90]*2*2,35	m ² m ²	 53,815	
				RAZEM	53,815
30	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 53,815	m ² m ²	 53,815	
				RAZEM	53,815
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 53,815	m ² m ²	 53,815	
				RAZEM	53,815
32	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 53,815	m ² m ²	 53,815	
				RAZEM	53,815
33	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [5,55+5,90]*2*1,70	m ² m ²	 38,930	
				RAZEM	38,930
34	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1,05*2,1*4,50	m ² m ²	 9,923	
				RAZEM	9,923
35	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 30*0,6*0,2*2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
36	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10,0	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.2	4007-03	5,55*5,90+4*0,35*2,20	m ²	35,825	
				RAZEM	35,825
38	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.2	1105-03	35,825	m ²	35,825	
				RAZEM	35,825
39	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	35,825	m ²	35,825	
				RAZEM	35,825
40	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany wys 10cm.	m ²		
d.2	1112-05	35,825	m ²	35,825	
				RAZEM	35,825
41	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	35,825	m ²	35,825	
				RAZEM	35,825
42	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.2	0306-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.2	0307-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W	szt.		
d.2	0606-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
45	analiza indywidualna	Okładziny ściennie z płyt PCV gr 2mm o szer 33 cm	m		
d.2		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000